

- 1) Udostępnione przez Zamawiającego rzuty pomieszczeń są nieczytelne. Proszę udostępnienie rzutów w lepszej jakości.

W załączniku przesyłam wersję elektroniczną rzutów.

- 2) Proszę o zaznaczenie na załączonych rzutach pomieszczeń, w których montowana będzie klimatyzacja.

Podaję nazwy pomieszczeń wraz z numerami i powierzchnią:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach:

1. Pracownia kulinarna – 0.4 – 49,20 m<sup>2</sup>
2. Jadalnia – 0.21 – 42,58 m<sup>2</sup>
3. Pracownia komputerowa – 0.14 – 16,10 m<sup>2</sup>
4. Pracownia rzemiosł różnych – 0.20 – 26,70 m<sup>2</sup>
5. Pracownia plastyczna – 0.15 – 19,70 m<sup>2</sup>
6. Pomieszczenie socjalne – 0.3 – 10,70 m<sup>2</sup>
7. Pokój kierownika – 0.2 – 6,70 m<sup>2</sup>
8. Komunikacja – 0.6 – 26,20 m<sup>2</sup>

Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach – Filia w Zmysłówce:

1. Kuchnia + jadalnia – nr 0.13 - 29,61 m<sup>2</sup>
2. Ogród zimowy – nr 0.27 - 23,75 m<sup>2</sup>
3. Sala spotkań – nr 0.25 - 49,43 m<sup>2</sup>
4. Pracownia komputerowa – nr 0.23 - 28,96 m<sup>2</sup>
5. Sala rehabilitacyjna – nr 0.24 - 40,40 m<sup>2</sup>
6. Pracownia artystyczno rękodzielnicza- nr 0.22 - 40,70 m<sup>2</sup>
7. Biuro kierownika – nr 0.02 – 12,06 m<sup>2</sup>
8. Pomieszczenie socjalne – nr 0.14 – 10,90 m<sup>2</sup>

- 3) Czy w cenie oferty należy ująć przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji? Jeśli tak proszę powiedzieć ile razy w roku należy je wykonywać?

Wg zaleceń producenta, a długość gwarancji zależy od Państwa oferty.

- 4) Na którym piętrze znajdują się pomieszczenia w Laszczynach i w Zmysłówce, w których należy zamontować klimatyzację?

Są to dwa odrębne budynki. Obydwa są budynkami parterowymi.

- 5) Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 16 klimatyzatorów?

W kwestii wykonawcy.

- 6) Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z 16 klimatyzatorów?

W kwestii wykonawcy.

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
W LASZCZYNACH**

37-306 Grodzisko Dolne, Laszczyny 62  
tel./fax 17 243 64 93, tel. 17 240 10 62  
NIP 816-168-00-33

- 7) Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji dla każdego z 16 klimatyzatorów ? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę kondygnacji budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.

Na elewacji zewnętrznej.

- 8) Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego ? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z 16 klimatyzatorów

W kwestii wykonawcy.

- 9) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 16 klimatyzatorów

W kwestii wykonawcy.

- 10) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 16 klimatyzatorów.

W kwestii wykonawcy.

- 11) Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 16 klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka wewnętrzna i relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).

W kwestii wykonawcy.

- 11) Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w brzdach?

W korytkach.

- 12) Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach?

Nadtynkowo.

- 13) Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Laszczynach i Filii w Zmysłówce:

Ściany: pustak Porotherm grubości 25 cm ocieplony styropianem grubości 15 cm z wyprawą elewacyjną.

Strop: żelbetowy ocieplony wełną mineralną .

- 14) Czy w pomieszczeniu, w którym montowany będzie klimatyzator kasetonowy jest sufit podwieszany? Jeśli tak proszę powiedzieć z jakich płyt jest wykonany kasetowych, G-K itd.

Tak, sufit jest podwieszany i wykonany z płyt kasetowa nowych z prasowanej wełny mineralnej 60\*60 na ruszcie metalowym mocowanym do stropu żelbetowego.

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Laszczynach  
*mgr Monika Maj*