

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PLAC ZABAW			
1	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0113-01	spycharek	m ²	131.038	
		131.038			
				RAZEM	131.038
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek	m ²		
d.1	0113-02	za dalsze 5 cm ponad 15 cm	m ²	131.038	
		131.038			
				RAZEM	131.038
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.1	0103-01	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	131.038	
		131.038			
				RAZEM	131.038
4	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce	m		
d.1	0401-01	piaskowej	m	48.540	
		48.54			
				RAZEM	48.540
5	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm	m ²		
d.1	0106-04		m ²	126.144	
		126.144			
				RAZEM	126.144
6	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęsz-	m ³		
d.1	0107-01	czanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	126.144	
		126.144			
				RAZEM	126.144
7	KNNR 6	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²		
d.1	0105-04		m ²	126.144	
		126.144			
				RAZEM	126.144
8		Dostawa i montaż na gotowym podłożu bezpiecznej nawierzchni ,krytyczna	m ²		
d.1	kalk. własna	wysokość upadku <150cm	m ²	126.144	
		126.144			
				RAZEM	126.144
9		Dostawa i montaż na wcześniej wykonanym obrzeżu nakładek zabezpieczają-	m		
d.1	kalk. własna	cych	m	48.540	
		48.54			
				RAZEM	48.540
10	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1	m ³		
d.1	0415-02	m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m ³	26.280	
		26.28			
				RAZEM	26.280
2		WYPOSAŻENIE -PLAC ZABAW			
11		Dostawa i montaż -bujak	kpl		
d.2	kalk. własna		kpl	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
12		Huśtawka wahadłowa 2 osobowa z siedziskami-dostawa i montaż	kpl		
d.2	kalk. własna		kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
13		Dostawa i montaż -karuzela	kpl		
d.2	kalk. własna		kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
14		Dostawa i montaż -bujak dwuosobowy	kpl		
d.2	kalk. własna		kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
15		Dostawa i montaż -piaskownica	kpl		
d.2	kalk. własna		kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
16		Dostawa i montaż -zestaw wielofunkcyjny	kpl		
d.2	kalk. własna		kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
17		Dostawa i montaż -zestaw lokomotywa	kpl		
d.2	kalk. własna		kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
18		Dostawa i montaż -tablica informacyjna	kpl		
d.2	kalk. własna		kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
3		PLAC ZABAW-OGRODZENIE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.3	KNR 2-23 0401-01 analogia	Ogrodzenie placu zabaw wysokość paneli 1,2 m na słupkach z rur kolor RAL 7016 85.1	m m	 85.100	
				RAZEM	85.100
20 d.3	KNR 2-23 0404-04 analogia	Furtka w ogrodzeniu placu zabaw szer.1m kolor RAL 7016 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4		INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA			
21 d.4	wycena indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000