

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 359 w miejscowości Zmysłówka (C) - ETAP I - podwieszenie

Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna: 180802_2 Grodzisko Dolne, Obręb: 0017 Zmysłówka
działki nr: 381/1, 375/2, 375/1, 379, 374/8, 374/7, 374/5, 374/1, 367/2, 362/2, 362/1.
446, 445, 444, 443, 438, 437, 359, 377, 380, 408/2, 408/1, 409/2, 410, 411/2, 412/1, 413
powiat leżajski, woj. podkarpackie.

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125a
37-306 Grodzisko Dolne

Data opracowania przedmiaru robót: 2020-12-21

Nazwa obiektu lub robót: Linia napowietrzna, oświetlenie drogowe

Nazwa jednostki opracowującej: BIURO PROJEKTÓW ALDABRA
ul: Szafera 5/32
31-543 Kraków

Data opracowania:
2020-12-21

Kosztorys opracowany przez:
mgr inż. Jacek Baran,

.....

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1			D - 01.03.01 - CPV 45231400-9 - Budowa oświetlenia drogowego: budowa linii napowietrznych - podwieszenie 464m	m	
1.1	KNNR 5/903/1 (2)		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5-m - RPK-10,5/6/E ustój U2 1 Ogółem: = 1,000000 1,0	słup	1,0
1.2	KNNR 5/903/4 (1)		Montaż hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi:16 13+1+2 Ogółem: = 16,000000 16,0	szt	16,0
1.3	KNNR 5/902/2	D-01.03.01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, poprzecznik krańcowy - PK-1 PK-1 1 Ogółem: = 1,000000 1,0	szt	1,0
1.4	KNNR 5/905/1		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód AsXSn 2x25-mm2 podwieszenie 0,031+0,058+0,047+0,014 = 0,150000 0,024+0,047+0,027+0,044+ 0,044+0,052 = 0,238000 Ogółem: 0,388	km	0,388
1.5	KNNR 5/905/1		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód AsXSn 4x25-mm2 budowa 0,021 = 0,021000 podwieszenie 0,031+0,045 = 0,076000 Ogółem: 0,097	km	0,097
1.6	KNNR 5/905/1		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód AsXSn 2x25-mm2 - p.a. demontaż 0,017 Ogółem: = 0,017000 0,017	km	0,017
1.7	KNNR 5/903/4 (1)		Montaż hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi:16 - p.a. demontaż 1 Ogółem: = 1,000000 1,0	szt	1,0
1.8	KNNR 5/717/6 (2)		Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0-kg/m, na objemki - AsXSn 4x25 w BEo75 wyprowadzenie na stacji AsXSn 4x25 8 Ogółem: = 8,000000 8,0	m	8,0
1.9	KNNR 5/906/3		Montaż ogranicznika przepięć 1x 1*(1) Ogółem: = 1,000000 1,0	szt	1,0
1.10	KNNR 5/906/3		Montaż ogranicznika przepięć 2x 2*(1) Ogółem: = 2,000000 2,0	szt	2,0
1.11	KNNR 5/1409/ 4		Montaż przewodu uziemiającego 10,5*(1) Ogółem: = 10,500000 10,5	m	10,5
1.12	KNNR 5/907/1		Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu I-II 18*(1) Ogółem: = 18,000000 18,0	m	18,0
1.13	KNNR 5/907/5		Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III 16*(1) Ogółem: = 16,000000 16,0	m	16,0
1.14	KNNR 5/1304/ 1		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1 Ogółem: = 1,000000 1,0	szt	1,0
1.15	KNNR 5/1304/ 2		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny 1 Ogółem: = 1,000000 1,0	szt	1,0
2			D - 07.07.01 - CPV 45316110-9 - Budowa oświetlenia drogowego: budowa opraw drogowych - 3 szt	szt	
2.1	KNNR 5/906/2		Montaż skrzynki bezpiecznikowej 3 Ogółem: = 3,000000 3,0	szt	3,0

Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 359 w miejscowości Zmysłówka (C)
- ETAP I - podwieszenie

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
2.2	KNNR 5/1002/2		Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - ŻN - 1,0m 2 = 2,000000 Ogółem: 2,0	szt	2,0
2.3	KNNR 5/1002/2		Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - ŻN - 1,5m 1 = 1,000000 Ogółem: 1,0	szt	1,0
2.4	KNNR 5/1004/2	D-07.07.01.	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - wg specyfikacji LED 38W 3 = 3,000000 Ogółem: 3,0	szt	4,0 2,0
3			D - 07.07.01 - CPV 45231400-9 - Budowa oświetlenia drogowego: budowa szafy sterowniczej - 1 kpl	kpl	
3.1	KNNR 9/203/3		Aparaty elektryczne, masa do 10·kg, wymiana - SON SON - 3-fazowy 1 = 1,000000 Ogółem: 1,0	szt	1,0

*Przedmiar robót ma charakter uzupełniający
Inwestor przekazuje powyższemu wykonawcy służyć s.t.1.*