

**Książka przedmiarów/obmiarów**

| <b>1. Roboty rozbiórkowe</b>                    |                                                                                                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                                               | KNR 4-041 0509-03-050<br>Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład<br>krotność= 2,00                                                                                                    | 104,00 m2 |
| 2                                               | KNR 4-04 0301-01-060<br>Rozebranie podłoża z betonu żwirowego - analogia<br>krotność= 1,00                                                                                                              | 8,32 m3   |
| 3                                               | KNR 4-04 0509-03-050<br>Rozebranie pokrycia dachowego z folii na betonie - analogia<br>krotność= 1,00                                                                                                   | 104,00 m2 |
| 4                                               | KNR 4-04 0506-04-050<br>Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - murki atyki analogia<br>krotność= 1,00                                                                     | 10,50 m2  |
| 5                                               | KNR 4-041 0901-06-040<br>Rynny do gruzu. Ustawienie rynny - analogia<br>krotność= 1,00                                                                                                                  | 5,00 m    |
| 6                                               | KNR 4-041 0901-07-040<br>Rynny do gruzu. Rozebranie rynny - analogia<br>krotność= 1,00                                                                                                                  | 5,00 m    |
| 7                                               | KNR 4-041 1103-04-060<br>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km<br>krotność= 1,00                         | 8,32 m3   |
| 8                                               | KNR 4-041 1103-05-060<br>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km<br>krotność= 9,00 | 8,32 m3   |
| <b>2. Wykonanie nowego pokrycia stropodachu</b> |                                                                                                                                                                                                         |           |
| 9                                               | KNR 2-02 0607-01-050<br>Izolacje przeciwnilgociowe i przeciwwodne, z foli polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.<br>krotność= 1,00                                                   | 104,00 m2 |
| 10                                              | KNR 2-02 1102-02-050<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki- warstwa spadkowa śr 7 cm - analogia.<br>krotność= 1,00                                                                                        | 104,00 m2 |
| 11                                              | KNR 2-02 0609-03-050<br>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. Lambda 0,031 grubości 15 cm.<br>krotność= 1,00    | 104,00 m2 |
| 12                                              | KNR 2-02 1102-02-050<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko.<br>krotność= 1,00                                                                    | 104,00 m2 |
| 13                                              | KNR 2-02 1102-03-050<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.<br>krotność= 3,00                                                    | 104,00 m2 |
| 14                                              | KNR 2-02 1106-07-050<br>Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową.<br>krotność= 1,00                                                                           | 104,00 m2 |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15                     | KNR 2-02 0502-0401-050<br>Dwuwarstwowe pokrycie dachów na podłożu betonowym papą termozgrzewalną z wywinieciem na ściany attyki 20 cm - analogia Papa nawierzchnia termozgrzewalna SBS z posypką gr min. 5.2 mm, gietkość min - 20 stopni C wytrzymałość na rozciąganiw min 900/900. Papa podkładowa tej samej firmy co papa nawierzchniowa<br>krotność= 1,00 | 115,00 m2 |
| 16                     | KNR 2-02 0506-02-050<br>Różne obróbki z blachy powlekanej j, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. - analogia<br>krotność= 1,00                                                                                                                                                                                                         | 10,50 m2  |
| <b>3. Roboty różne</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 17                     | Kalk indywid-034<br>Opłata za utylizację papy wraz z transpotrem<br>krotność= 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,12 t    |
| 18                     | Kalk indywid-090<br>Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej<br>krotność= 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00 kpl  |